Zestawienie materiałó/ tabela montażowa			Nr słupów Linii nN Dóbów 10											8.1
L.P.	Nazwa Materiału	Oznaczenie -Typ	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	SUMA
1	Hak wieszakowy		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11szt.
2	Uchwyt odciągowy		1										1	2szt.
3	Uchwyt przelotowy			1	1	1	1	1	1	1	1	1		9szt.
4	Zacisk odgałęźny przebijający izolację			4		2		2		2		2		12szt.
5	Bezpiecznik napowietrzny	SV 19.25		1		1		1		1		1		5szt.
6	Wkładka	6A		1		1		1		1		1		5szt.
7	Przewód	Ydy 3x1,5		3		3		3		3		3		15m
8	Wysięgnik oprawy			1		1		1		1		1		5szt.
9	mocowanie oprawy do słupa ŻN			1		1		1		1		1		5szt.
10	Oprawa LED	100W		1		1		1		1		1		5szt.
11	Ogranicznik Przepięć	ETITEC A 0,5/400/C-O		1									1	2szt.
12	Bednarka	FeZn 25x4		20									20	40m
13	Pręt	FeZn 5/8" dł. 3m		5									5	10szt.
14	Przewód izolowany	AsXSn 2x25	…	48	45	43	46	41	38	47	46	45	46 …	445m
15	Szafka oświetleniowa	SZ.O.		1										1kpl.
16	przewów zasilający	AsXSn 2x25		16										16m
17	Zacisk odgałęźny na linię gołą			2										2szt.
18	rura termokurczliwa	żółta		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,5 m
18	uchwyt do mocowania przewodu na słupie			6										6szt.