

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ 101424L UL. CMENTARNA W MIEJSCOWOŚCI ŁOMAZY
ADRES INWESTYCJI : ŁOMAZY DZ. NR EW. 1127
INWESTOR : GMINA MILANÓW
ADRES INWESTORA : UL. PLAC JAGIELLOŃSKI 27 21-532 ŁOMAZY
BRANŻA : Drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Karbowski
DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2023r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

mgr inż. Przemysław Karbowski
uprawnienia budowlane
WYKONAWCA : do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid. LUB/0153/POOD/11

INWESTOR :

Data opracowania
PAŹDZIERNIK 2023r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT DROGI GMINNEJ 101424L				
1.1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1. 01 1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.188		
2 d.1. 1	analiza własna	Zdjęcie warstwy humusu wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m ³	188*2*0.5* 0.1 = 18.800		
3 d.1. 0102-01 1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km - frezowanie nawierzchni - wcin-ka	m ²	188*6.9 = 1297.200		
1.2		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA				
4 d.1. 0202-02 2	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	1298*1.02 = 1323.960		
5 d.1. 2	analiza własna	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową beton asfaltowy AC 11W grubości 2cm	t	poz.4*0.02* 2.55 = 67.522		
6 d.1. 0202-02 2	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	1298		
7 d.1. 05 0310-06 2	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	poz.6 = 1298.000		
8 d.1. 07 2	KNNR 6 0309-	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km-wg kalkulacji własnej wykonawcy	t	68+133 = 201.000		
1.3		ORGANIZACJA RUCHU				
9 d.1. 02 3	KNR 2-31 0706-	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawę-dziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²	0.24*20 = 4.800		
1.4		ROBOTY PORZĄDKOWE I WYKOŃCZENIOWE				
10 d.1. 4	analiza własna	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m ²	188*2*1.2 = 451.200		
11 d.1. 4	analiza własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie na-wierzchni	m ²	47*1.5 = 70.500		
12 d.1. 01 4	KNR 2-31 1201-	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	44		
13 d.1. 04 4	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-wych	szt.	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: