

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Obiekt : ŚWIETLICA WIEJSKA

Adres : LUBENKA, 21-532 ŁOMAZY

ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : URZĄD GMINY ŁOMAZY

Adres : Plac Jagielloński 27, 21 – 532 Łomazy

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa : REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Obiekt : ŚWIETLICA WIEJSKA

Adres : LUBENKA, 21-532 ŁOMAZY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ROBOTY BUDOWLANE		
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m	1,892	100 m2
2	ZAŁ.1 - KNNR 002-1505-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	1,892	100 m2
3	KNR 401-0535-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku	257,069	m2
4	KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	55,740	m
5	KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	28,000	m
6	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	25,739	m2
7	KNR 401-0430-10-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie desek okapowych, gzymsowych lub wiatrowych	73,540	m
8	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie resztek budowlanych samochodami samowładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacją, na odległość: do 5 km - za 1km	3,707	m3
9	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie resztek budowlanych samochodami samowładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4	3,707	m3
1.2	DACH - POKRYCIE		
10	KNR 401-0414-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - nadbitki - przedłużenie krokwi	87,560	m2
11	KNNR 003-0511-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Montaż deski czołowej/okapowej okapu do mocowania uchwytów do rynien	76,170	m
12	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - folia wiatroizolacyjna	285,416	m2
13	ZAŁ.1 - KNNR 002-0403-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - Kontrłaty	285,416	m2
14	ZAŁ.1 - KNNR 002-0403-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - Łaty	285,416	m2
15	KNR 015-0522-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Pokrycie dachów blachami trapezowymi	285,416	m2
16	KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obróbki z blachy płaskiej, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	40,615	m2

ROBOTY BUDOWLANE

1. ROBOTY BUDOWLANE
 1.2. DACH - POKRYCIE

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rynny dachowe półokrągłe z blachy	56,950	m
18	KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rury spustowe okrągłe z blachy	28,000	m
19	KNR 018-2612-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej - podbitka	38,085	m2
20	KNR 018-2614-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Podbitka z paneli PVC/drewnopodobnej	38,085	m2

--- Koniec wydruku ---